

Примљено: 06 DEC 2018				
Орган	Орг.јед.	Број	Датум	Вред.
V	01	350-455/2018		

Предмет: Претходни услови за потребе израде измене Плана генералне регулације "ЈУГ" у делу урбанистичке целине 4.6. подцелина 4.6.6. у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-455/2018 од 19.11.2018.год., а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

**Претходне услове
Измена Плана генералне регулације "ЈУГ"
у делу урбанистичке целине 4.6. подцелина 4.6.6. у Крушевцу**

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;


Општи технички услови:

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана генералне регулације

Крушевац, 30.11. 2018 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.


Директор

Владимир Милосављевић, дипл. еиц.